# Bon de commande – Isolation

Commande 1

Date : 01.11.2026 Produit : Isover ISORESIST 1000 031 F Zones : 2 Chute : 5 %

## À commander – isolant

| Épaisseur | m² nets | m² + chute | Colis | Palettes | m² commandés | CHF HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 mm | 90,50 | 95,03 | 32 | 2 pal. + 8 colis | 96,00 | 4'670,40 |
| 100 mm | 90,50 | 95,03 | 26 | 2 pal. + 2 colis | 97,50 | 3'958,50 |
| **Total estimé (prix catalogue HT)** | | | | | | **8'628,90** |

## À commander – fixations

| Fixation | Article | N° art. | Pièces (+ chute) | Boîtes | Pièces cdées | CHF HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFT Étoile d'isolation (1 et 2 pièces) | 8x140 | A038140 | 634 | 4 × 200 | 800 | 108,00 |
| HFT Drall-Fix type U (spirale, base dure) | U200 | VS000020 | 634 | 3 × 250 | 750 | 802,50 |
| **Total fixations** | | | | | | **910,50** |

**Total estimé isolant + fixations : 9'539,40 CHF HT**

## Détail par façade et par étage

### Façade Nord

| Étage | Composition | Fixations | Ép. totale | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 2e | 120 + 100 mm | 8x140 + U200 | 220 mm | 42,50 m² |
| **Total façade** | | | | **42,50 m²** |

Matière nette : 120 mm : 42,50 m² · 100 mm : 42,50 m²

### Façade Sud

| Étage | Composition | Fixations | Ép. totale | Surface |
|---|---|---|---|---|
| RDC | 120 + 100 mm | 8x140 + U200 | 220 mm | 48,00 m² |
| **Total façade** | | | | **48,00 m²** |

Matière nette : 120 mm : 48,00 m² · 100 mm : 48,00 m²

Quantités arrondies au colis supérieur, chute de 5 % incluse. Prix relevés le 19.10.2026, prix indicatifs. Fixations : prix nets HFT 09/2026, prix bruts HFT 09/2026, arrondies à la boîte supérieure. Établi avec Strate le 01.11.2026.